

Zwracam się z zapytaniem dotyczących udostępnionej w przetargu dokumentacji.

1. W zapisie SIWZ: III Opis przedmiotu zamówienia, w wykazie prac objętych jest podpunkt mówiący o Modernizacji instalacji elektrycznych, **oświetlenia** i automatyki węzła ciepłego.

W dokumentacji jak i w przedmiarach nie są wyszczególnione pozycje oświetlenia do wymiany/modernizacji.

Odp: Przedmiar uzupełniony przez projektanta zamieszczony na stronie [www.msp2.pl](http://www.msp2.pl)

2. Proszę o informację czy w zakresie przedmiotowego postępowania są do wymiany/modernizacji oprawy oświetleniowe ( jeżeli tak to proszę o zestawienie/przedmiar) .

Odp: Zamawiający udostępnia przedmiar

1. Na stronie załączony jest Projekt Budowlany zawierający tylko opis, prosimy o uzupełnienie o dokumentację rysunkową, zestawienie stolarki, szczegóły itp. Czy Zamawiający posiada projekt wykonawczy ?

Odp: Nie posiadamy projektu wykonawczego, dokumentacja rysunkowa zamieszczona na stronie internetowej [www.msp2.pl](http://www.msp2.pl)

2. Czy w zakresie prac jest remont schodów zewnętrznych ?

Odp: tak , w zakres wchodzi remont schodów.

3. Prosimy o uzupełnienie rysunków wyspecyfikowanych w projekcie budowlanym:

„ 2. Rysunki Spis rysunków.

Rys nr 1 Rzut piwnicy skala 1:100

Rys- nr 2 Przekrój budynku skala 1:100

Rys- nr 3 Schemat izolacji ścian zewnętrznych skala n.d

Rys- nr 4 Schemat przejścia przez ścianę fundamentową skala n.d "

Odp: rysunki zamieszczone na stronie [www.msp2.pl](http://www.msp2.pl)

4. Czy instalacja odgromowa jest w zakresie prac do wykonania (pozycje przedmiaru od 66 do 77) ? Jeżeli nie, to czy na etapie wykonania elewacji (tynk i malowanie) elementy pionowe instalacji odgromowej należy zabezpieczyć, czy na czas prac ją zdemontować i ponownie zamontować?

Odp: instalacja odgromowa ma być wymieniona na elewacji

5. Czy w zakresie prac jest wymiana rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich nadrynnowych?

Odp: wymiana rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich nadrynnowych wchodzi w zakres robót.

6. Jakie prace odtworzeniowe - w stanie obecnym to warstwa asfaltu - należy ująć po wykonaniu izolacji ścian fundamentowych muru od strony wewnętrznego patio - strona zachodnia?

Odp: istniejący asfalt wraz z podbudową na leży zdemontować a po robotach odtworzyć.

7. Prosimy o informację, czy pozycje przedmiaru 39 i 40 (zdjęcie warstw papy) wchodzi w zakres prac do wykonania?

Odp: nie zdejmujemy papy.

8. Jaki dokładnie jest zakres robót, dotyczący elewacji? Z przedmiarów wynika, że jest to tylko oczyszczenie mechaniczne, zmycie, gruntowanie i malowanie – bez tynku i bez ocieplenia na powierzchni 1348,91 m<sup>2</sup>.

Ściana szczytowa zachodnia, zgodnie z przeprowadzoną wizją natomiast wymaga tynku. Jaka jest jej powierzchnia?

Ściana szczytowa wschodnia, zgodnie z opinią konserwatora może być ocieplona. Czy takie ocieplenie ująć w wycenie, jakim materiałem? Jaka jest powierzchnia tej ściany?

Odp: ścianę zachodnią należy otynkować i pomalować

ścianę wschodnią pozostawić bez ocieplenia należy przeprowadzić jej remont, oczyszczenie i uzupełnienie tynków malowanie – umieszczono w przedmiarze

9. W przedmiarze instalacji c.o. występują osłony grzejnikowe w ilości 33 kpl. Z jakiego materiału należy je wykonać?

Odp: Osłony grzejnikowe już istniejące należy zdemontować i ponownie zamontować. Pozostałe grzejniki nie będą zabudowane

10. Czy są jakieś ograniczenia czasowe, praca od godziny, do godziny w dni powszednie, sobotę, niedzielę, odnośnie wykonywania prac?

Odp: szkoła nie pracuje w soboty i niedziele